

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA**

**GRAĐEVINA:** *Zgrada Državnog arhiva u Zadru, Ruđera Boškovića bb, Zadar  
Sanacija hodnika*

**NARUČITELJ:** *Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića bb, Zadar*

**TROŠKOVNIK**  
**za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova**  
**na sanaciji hodnika u zgradi Državnog arhiva u Zadru**

**A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA**

	Jed.mjere	Količina	Jedinič. cijena	Ukupni iznos
1. Otucanje podnih keramičkih pločica zajedno sa veznim materijalom, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.				
a/ pod	m <sup>2</sup>	132,00		
b/ sokla	m'	90,00		
2. Štemanje cementnog estriha d=5 cm, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju.				
	m <sup>2</sup>	132,00		

Napomena: U jediničnu cijenu uključena naknada deponije za deponirani materijal.

**UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA**

**B/ BETONSKI RADOVI**

1. Izrada cementnog estriha d=5 cm armiranog laganom mrežom promjera 4mm, (okna max.10x10cm) ili armaturnim mikrovlaknima. Gornja površina mora biti ravna i dobro zaglađena zbog polaganja završnog poda.

m<sup>2</sup> 132,00

**UKUPNO BETONSKI RADOVI**

**C/ KERAMIČARSKI RADOVI**

1. Dobava , postava i fugiranje keramičkih pločica I klase koje se postavljaju na fleksibilno ljepilo. Pločice po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. Na sudarima dvaju različitih vrsta i visina podova postaviti aluminijske lajsne.Nabavna cijena pločica bez pdv-a 140,00 kn.

a/ pod m<sup>2</sup> 132,00  
b/ sokla m' 90,00

**UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI**

### **D/ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČAKI RADOVI**

1. Bojanje zidova iznad sokla u visini cca 10-20 cm disperzivnim bojama u tonu prema postojećem. U cijenu uključeno kompletno gletanje i brušenje zidova, nanošenje boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača.

m' 132,00

### **UKUPNO SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI**

### **E/ RAZNI RADOVI**

1. Dobava i postava pvc folije prije izrade cementnog estriha.

m<sup>2</sup> 132,00

2. Čišćenje gradilišta za vrijeme radova. Stavka obuhvaća svakodnevno čišćenje prostorija obuhvaćenih radovima i prostorija koje nisu obuhvaćene radovima ukoliko dođe do njihovog onečišćenja.

kompl. 1,00

3. Detaljno čišćenje gradilišta prije primopredaje prostorija obuhvaćenih radovima. Ukoliko dođe od onečišćenja prostorija koje nisu obuhvaćene radovima izvođač je iste dužan očistiti o svom trošku.

kompl. 1,00

### **UKUPNO RAZNI RADOVI**

## **SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

**A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA**

**B/ BETONSKI RADOVI**

**C/ KERAMIČARSKI RADOVI**

**D/ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČAKI RADOVI**

**E/ RAZNI RADOVI**

<b>UKUPNO</b>
<b>pdv 25%</b>
<b>SVEUKUPNO</b>

**Napomena:** radovi se izvode na IV. katu zgrade što je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu. Prije davanja ponude izvršiti uvid na licu mjesta.

**PONUĐAČ:**